

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO VIA VOLPEDO - VIA TINTORETTO - SPINEA - VE -

**COMMITTENTE: ML COSTRUZIONI srl Piazza Marconi 45, 30038 Spinea Venezia**

**Spinea NOVEMBRE 2025**

**PREMESSA: La descrizione delle opere ed i relativi prezzi sono stati ricavati dal PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI (aggiornamento 2025) della Regione Veneto. Per le opere non presenti nei sudetti Prezziari, sono stati utilizzati prezzi medi (già scontati) di mercato.**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO U.		QUANTITA'	IMPORTO
	<b>IMPIANTO DI CANTIERE</b>					
VEN25-21.01.05	<b>FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE</b> Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5					
VEN25-21.01.05.a	<b>FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE</b> Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00	mq	€ 17,97			
	<i>perimetro area nuovo collegam. strada durante le lavorazioni</i>	95,00	2,00	1,00	1,00	190,00 € 3.414,30
VEN25-21.01.05.b	<b>FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE</b> Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00	mq	€ 4,83			
	<i>perimetro area nuovo collegam. strada durante le lavorazioni</i>	95,00	2,00	1,00	1,00	190,00 € 917,70
VEN25-21.01.05.c	<b>FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE</b> Nolo per altezza pari a m 2,00	mq/mese	€ 0,37			
	<i>perimetro area nuovo collegam. strada durante le lavorazioni</i>	95,00	2,00	1,00	2,00	380,00 € 140,60
VEN25-21.01.12	<b>FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI</b> Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.					
VEN25-21.01.12.a	<b>FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE</b> USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese	n	€ 597,55			
	<i>Ufficio riunioni cantiere e Box Operai</i>	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00 € 1.195,10
VEN25-21.01.12.b	<b>FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI</b> Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	cad/mese	€ 131,03			
	<i>Ufficio riunioni cantiere e Box Operai</i>	2,00	1,00	1,00	2,00	4,00 € 524,12
VEN25-21.01.09	<b>FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI</b> Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.					
VEN25-21.01.09.a	<b>FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI</b> Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese	n	€ 487,17			
	<i>wc impianto cantiere</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 € 487,17
VEN25-21.01.09.b	<b>FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI</b> Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	cad/mese	€ 177,99			
	<i>wc impianto cantiere</i>	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00 € 533,97
VEN25-21.01.60	<b>ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE</b> Allaccio idrico ad acquedotto comunale.					
VEN25-21.01.60.00	<b>ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE</b>	corpo	€ 774,90			
	<i>impianto cantiere</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 € 774,90

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO U.			QUANTITA'	IMPORTO
VEN25-21.01.16	<b>NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO</b> Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Costo mensile.						
VEN25-21.01.16.00	<b>NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE</b>	ml/me	€ 15,76				
	<i>delimitazioni provvisorie via Tintoretto</i>	25,00	1,00	1,00	2,00	50,00	€ 788,00
VEN25-21.01.19	<b>DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI</b> Delimitazione di area stradale con cono segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei lavori.						
VEN25-21.01.19.00	<b>DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI</b>	ml	€ 1,18				
	<i>delimitazioni provvisorie via Tintoretto</i>	25,00	1,00	1,00	1,00	25,00	
						25,00	€ 29,50
VEN25-21.01.25	<b>CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA</b> Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare						
VEN25-21.01.25.b	<b>CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA</b> sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m	n	€ 6,03				
	<i>delimitazioni provvisorie via Tintoretto</i>	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	<i>delimitazioni provvisorie via Tintoretto</i>	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
						8,00	€ 48,24
VEN25-21.01.31	<b>CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE</b> Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese						
VEN25-21.01.31.d	<b>CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE</b> di diametro 90 cm, rifrangenza classe II	cad/me	€ 6,42				
	<i>delimitazioni provvisorie via Tintoretto</i>	6,00	2,00	1,00	1,00	12,00	€ 77,04
VEN25-21.01.39	<b>INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE</b> Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile						
VEN25-21.01.39.a	<b>INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE</b> con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese	n	€ 19,49				
	<i>delimitazioni provvisorie via Tintoretto</i>	5,00	1,00	1,00	1,00	5,00	€ 97,45
VEN25-21.01.39.c	<b>INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE</b> con lampada alogena posizionamento, nolo per ogni mese successivo al primo	n	€ 3,89				
	<i>delimitazioni provvisorie via Tintoretto</i>	5,00	1,00	1,00	2,00	10,00	€ 38,90
VEN25-21.01.71	<b>ESTINTORE PORTATILE A POLVERE</b> Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile						
VEN25-21.01.71.	<b>ESTINTORE PORTATILE A POLVERE</b> kg 6	cad/me	€ 3,03				
	<i>impianto cantiere</i>	2,00	1,00	1,00	3,00	6,00	€ 18,18
VEN25-RU.01.01	<b>OPERAIO 4° LIVELLO EDILE</b> Manodopera						
VEN25-RU.01.01.a	<b>OPERAIO 4° LIVELLO EDILE</b>	h	€ 34,94				
	<i>Riunioni di coordinamento alla presenza dei responsabili per le imprese</i>	40,00	1,00	1,00	1,00	40,00	
	<i>Assistenza al sopralluogo del coordinatore per l'esecuzione da parte del direttore tecnico</i>	40,00	1,00	1,00	1,00	40,00	
						80,00	€ 2.795,20
	<b>IMPIANTO DI CANTIERE e ONERI SICUREZZA</b>	<b>Totale</b>				11.880,37	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO U.			QUANTITA'	IMPORTO
	<b>OPERE STRADALI -DEMOLIZIONI- SBANCAMENTO e SCAVI e RIPORTI</b>						
<b>VEN25-04.02.08</b>	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorché risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino.						
<b>VEN25-04.02.08.a</b>	<b>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> fino a cm 5,00 di spessore	ml	€ 3,64				
	<i>tratto prospiciente parcheggi innesto prolungamento via Volpedo</i>	22,00	2,00	1,00	2,00	88,00	€ 320,32
	<i>manto stradale via Tintoretto per allaccio meteoriche, per 2 volte</i>	10,00	2,00	1,00	2,00	40,00	€ 145,60
	<i>tratto finale via Volpedo</i>	6,00	1,00	1,00	2,00	12,00	€ 43,68
<b>VEN25-04.02.08.b</b>	<b>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> per ogni cm oltre i cm 5,00	ml*cm	€ 0,57				
	<i>tratto prospiciente parcheggi innesto prolungamento via Volpedo</i>	88,00	1,00	1,00	3,00	264,00	€ 150,48
	<i>manto stradale via Tintoretto allaccio meteoriche</i>	40,00	1,00	1,00	3,00	120,00	€ 68,40
	<i>tratto finale via Volpedo</i>	12,00	1,00	1,00	3,00	36,00	€ 20,52
<b>VEN25-04.02.05</b>	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE</b> Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile, il carico e lo scarico. Rimangono esclusi il trasporto a rifiuto e gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.						
<b>F.02.04.00</b>	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE</b>	mc	€ 40,28				
	<i>manto stradale e marc. via Tintoretto per allaccio meteoriche park</i>	10,00	0,50	0,08	1,00	0,40	
						0,40	€ 16,11
<b>VEN25-01.05.04</b>	<b>DEMOLIZIONI DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE</b> Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche (conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10).	mq	€ 31,11				
	<i>tratto finale in ca su verde via Volpedo</i>	70,50	1,00	1,00	1,00	70,50	
	<i>tratto soletta c.a. marciapiede via Tintoretto</i>	40,00	1,00	1,00	1,00	40,00	
						110,50	€ 3.437,66
<b>VEN25-04.02.02</b>	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO</b> Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, anche in breccia. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La demolizione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica, l'onere del taglio delle armature in acciaio. Rimangono esclusi gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a volume a struttura non demolita.						
<b>VEN25-04.02.02.a</b>	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - ESEGUITA CON O</b>	mc	€ 123,35				
	<i>cordonate marciapiede via Tintoretto</i>	55,00	0,15	0,25	1,00	2,06	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO U.			QUANTITA'	IMPORTO
	<i>plinto del palo in acciaio su piazzola finale via Volpedo</i>	1,50	1,00	1,00	1,00	1,50	
						<b>3,56</b>	€ 439,43
<b>VEN25-04.02.26</b>	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE</b> Demolizione di pavimentazione in masselli prefabbricati di qualsiasi spessore e dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D. L., del loro trasporto fino ad una distanza stradale di Km 10 e successivo accumulo su aree messe a disposizione dall'Amministrazione, carico e scarico compresi, escluso il trasporto e gli oneri di scarica che saranno compensati a parte. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni impartite dall Direzione Lavori. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.						
<b>VEN25-04.02.26.a</b>	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE</b>	<i>mq</i>	€	<b>7,24</b>			
	<i>tratto parcheggi innesto prolungamento via Volpedo</i>	110,00	1,00	1,00	1,00	110,00	
	<i>tratto pavimentazione in masselli marciapiede via Tintoretto</i>	40,00	1,00	1,00	1,00	40,00	
						<b>150,00</b>	€ 1.086,00
<b>VEN25-09.03.21</b>	<b>SFALCIO ERBA NELLE AREE A VERDE</b> <b>SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI</b> Sfalcio di erbe nelle aree a verde eseguito a mano o a macchina su isole, svincoli, etc. a partire da 1.00 ml dal bordo bituminato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la rifinitura, con minimo due passaggi, del taglio dell'erba attorno ai sostegni di segnali, ad alberature, a recinzioni, etc., nonché della triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, ovvero il trasporto a rifiuto delle erbe sfalciate. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.						
<b>VEN25-09.03.21.00</b>	<b>SFALCIO ERBA NELLE AREE A VERDE</b>	<i>mq</i>	€	<b>0,19</b>			
	<i>pulizia area verde per futura strada e parcheggi</i>	420,00	1,00	1,00	1,00	420,00	€ 79,80
<b>VEN25-09.05.25</b>	<b>ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO CHIOMA PIRAMIDALE SU STRADA</b> Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta. Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.						
<b>VEN25-09.05.25.01</b>	<b>ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA PIRAMIDALE SU STRADA PER ALTEZZE FINO A 6 ml</b>	<i>n</i>	€	<b>80,73</b>			
	<i>Piante esistenti futura area parcheggi</i>	5,00	1,00	1,00	1,00	5,00	€ 403,65
<b>VEN25-09.05.28</b>	<b>ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE CEPPEAIE</b> Estirpazione o frantumazione di ceppaie in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita con mezzo meccanico adeguato. Nel prezzo è compreso ogni onere per la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta e la colmataura della buca con terreno vegetale. Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml.						
<b>VEN25-09.05.28.02</b>	<b>ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPEAIE DIAMETRO COLLETTO OLTRE 30 cm FINO A 50 cm</b>	<i>n</i>	€	<b>127,41</b>			
	<i>per piante abbattute</i>	5,00	1,00	1,00	1,00	5,00	€ 637,05
<b>VEN25-RU.04.02</b>	<b>OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA</b>						
<b>VEN25-RU.04.02.a</b>	<b>OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA</b>	<i>h</i>	€	<b>34,94</b>			
	<i>Assistenza per messa fuori tensione impianto ill. da eliminare e oneri deposito pali per riutilizzo</i>	10,00	1,00	1,00	2,00	20,00	
						<b>20,00</b>	€ 698,80

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO U.			QUANTITA'	IMPORTO
VEN25-04.02.17	<b>DEMOLIZIONE PALI IN ACCIAIO</b> Compreso ogni onere per la demolizione eventuale taglio con fiamma ossidrica del blocco di fondazione in modo da recuperare integro il palo stesso, nonché compreso carico, trasporto e scarico di tutto il materiale recuperato, in magazzini od in altri siti indicati dalla Stazione Appaltante. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	n	€ 120,86				
VEN25-04.02.17.a	<b>RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO</b> <i>pali illuminazione interferenti, (previa messa fuori tensione da ditta incaricata manutenzione)</i>	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	€ 241,72
VEN25-04.03.01	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI</b> Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture compensate con il relativo prezzo di elenco) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva scoppiazione, escluse inoltre la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;- la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc a pezzatura massima di 30 cm per consentirne il riimpiego secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori; - il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore;- il carico, trasporto,	mc	5,92				
VEN25-04.03.01.a	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICI MEZZI</b> <i>tratto collegamento via Volpedo, area parcheggi e nuovo marciapiede</i>	516,00	0,50	1,00	1,00	258,00	€ 1.527,36
						258,00	
VEN25-04.03.24	<b>CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO</b> Carico, trasporto e scarico, a qualsiasi distanza stradale dal cantiere di lavoro, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. La misurazione del materiale trasportato sarà effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo. Sono escluse le indennità dovute allo smaltimento del materiale di scavo eccedente in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi che saranno computati a parte. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	mc	€ 7,81				
VEN25-04.03.24.a	<b>CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO</b> <i>tratto collegamento via Volpedo, area parcheggi e nuovo marciapiede</i>	516,00	0,50	1,00	1,00	258,00	€ 2.014,98
	<i>linea meteoriche tratto nuova strada parcheggio fino allaccio via Tintoretto</i>	40,00	1,00	0,40	0,90	14,40	€ 112,46
	<i>stacchi caditoie</i>	4,00	6,00	0,25	0,90	5,40	€ 42,17
	<i>nuova linea illuminazione pubblica, predispos. collegamento con via</i>	45,00	0,25	0,90	1,00	10,13	€ 79,08
	<i>per line predisposizione colonnina ricarica</i>	15,00	0,25	0,90	1,00	3,38	€ 26,36
VEN25-01.06.08	<b>COMPENSO PER RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO</b> Compenso per il riutilizzo presso siti idonei di "terre e rocce da scavo" entro i limiti della colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006, qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del D.L.Vo 152/2006 e secondo la procedura di riimpiego di cui al DPR 120/2017 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo deposito intermedio su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni viaggio dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione, il produttore, il trasportatore ed il peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito intermedio in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo" secondo le linee guida pubblicate da ARPAV; la caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito intermedio presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (trasporto da compensare a parte con idoneo prezzo di elenco); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il trasporto al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per metro cubo valutato su sezione di scavo. Il prezzo unitario deve essere valutato in fase di progettazione in funzione delle scelte progettuali sul riutilizzo delle terre						

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO U.			QUANTITA'	IMPORTO
VEN25-01.06.08.a	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)	t	€ 12,00				
	<i>tratto collegamento via Volpedo, area parcheggi e nuovo marciapiede</i>	516,00	0,50	1,00	1,50	387,00	€ 4.644,00
	<i>linea meteoriche tratto nuova strada parcheggio fino allaccio via Tintoretto</i>	40,00	0,40	0,90	1,50	14,40	€ 172,80
	<i>stacchi caditoie</i>	4,00	6,00	0,25	1,50	5,40	€ 64,80
	<i>nuova linea illuminazione pubblica, predispos. collegamento con via Volpego</i>	45,00	0,25	0,90	1,50	15,19	€ 182,25
	<i>per line predisposizione colonnina ricarica</i>	15,00	0,25	0,90	1,50	5,06	€ 60,75
VEN25-04.04.08	<b>STRATO ANTICONTAMINANTE</b> Fornitura e posa in opera di strato anticontaminante formato da geotessile non tessuto in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacità. Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali, le procedure fornite dal produttore e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e impartite dalla DL. Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito riportante il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere attestante le caratteristiche tecniche richieste sulla base delle relative prove meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione identificabile dall'etichetta posta sui singoli rotoli. Il geotessile dovrà provenire da azienda operanti sotto regime di certificazione EN ISO 9001:2015 e dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea. Ogni rotolo dovrà avere almeno un'etichetta identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la norma EN ISO 10320. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.						
VEN25-04.04.08.d	<b>STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 300 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 21 KN/m</b>	mq	€ 6,12				
	<i>tratto collegamento via Volpedo, area parcheggi e nuovo marciapiede</i>	516,00	1,00	1,00	1,00	516,00	€ 3.157,92
VEN25-04.04.05	<b>FORNITURA DI MATERIALI</b> Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.						
VEN25-04.04.05.c	<b>FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER FORMAZIONE RILEVATI</b>	mc	€ 14,50				
	<i>sottofondo tratto collegamento via Volpedo e area parcheggi</i>	485,00	0,45	1,00	1,00	218,25	€ 3.164,63
VEN25-04.04.53	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE</b> Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore minimo compreso di 5 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto e con superficie pronta per la stesa della successiva sovrastruttura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.						
VEN25-04.04.53.a	<b>FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE</b>	mq	€ 2,58				
	<i>tratto collegamento via Volpedo, area parcheggi e nuovo marciapiede</i>	516,00	1,00	1,00	1,00	516,00	€ 1.331,28
						516,00	€ 1.331,28

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO U.			QUANTITA'	IMPORTO
VEN25-04.04.10	<b>COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE</b> Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità stabilite dagli elaborati di progetto e prescritte dalla Direzione Lavori, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non minore di 50 N/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.						
VEN25-04.04.10.a	<b>COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</b>	mq	€ 2,67				
	<i>tratto collegamento via Volpedo, area parcheggi e nuovo marciapiede</i>	516,00	1,00	1,00	1,00	516,00	
						516,00	€ 1.377,72
	<b>OPERE STRADALI -DEMOLIZIONI- SBANCAMENTO e SCAVI e RIPORTI</b>	<i>Totale</i>				25.747,78	
	<b>PAVIMENTAZIONI STRADALI</b>						
VEN25-04.11.01	<b>CORDONATE STRADALI</b> Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti. Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.						
VEN25-04.11.01.c	<b>CORDONATE STRADALI</b> sezione cm 12/15 h=25	ml	€ 39,96				
	<i>contenimento nuovi marciapiedi</i>	50,00	1,00	1,00	1,00	50,00	
	<i>contenimento pavimentazioni asfalto nuovi parcheggi prol. Via Volpego</i>	45,50	1,00	1,00	1,00	45,50	
						95,50	€ 3.816,18
VEN25-04.13.01	<b>APPONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA</b> Compenso a corpo da corrispondere per l'appontamento del cantiere in ambito di piccoli lavori di bitumatura, anche sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, la cui entità complessiva non superi i 2'500 mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.						
VEN25-04.13.01.a	<b>APPONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI FINO A 500 mq</b>	corpo	€ 3.237,53				
	<i>per asfaltatura</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
						1,00	€ 3.237,53
VEN25-04.13.06	<b>BINDER</b> Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.						
VEN25-04.13.06.c	<b>BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm</b>		€ 14,47				
	<i>area nuova strada e parcheggi</i>	485,00	1,00	1,00	1,00	485,00	€ 7.017,95

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO U.			QUANTITA'	IMPORTO
VEN25-04.13.09	<b>MANTO DI USURA</b> MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mmFornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-9 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche, dello spessore compresso non inferiore a 30 mm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.						
VEN25-04.13.09.a	<b>MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm SPESSORE COMPRESSO 30 mm</b>	mq	€ 7,60				
	area nuova strada e parcheggi	485,00	1,00	1,00	1,00	485,00	€ 3.686,00
VEN25-04.13.02	<b>MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE</b> Spruzzatura di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'ancoraggio sulla fondazione stradale avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in quantità maggiore o uguale ad 1,50 kg/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.						
VEN25-04.13.02.a	<b>MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE</b>	mq	€ 2,43				
	area nuova strada e parcheggi	485,00	1,00	1,00	1,00	485,00	€ 1.178,55
VEN25-01.13.03	<b>MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO</b> Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, la compattazione e la fratazzatura della superficie di spessore cm 10						
VEN25-01.13.03.00	<b>MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/mmq</b>	mq	€ 45,58				
	sottofondo nuovi marciapiedi	32,00	1,00	1,00	1,00	32,00	€ 1.458,56
VEN25-01.14.16	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI</b> Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaio lavato a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.						
VEN25-01.14.16.00	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI</b>	mq	€ 42,26				
	nuovi marciapiedi	32,00	1,00	1,00	1,00	32,00	€ 1.352,32
VEN25-01.02.04	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA</b> Scavo a sezione obbligatoria eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0,50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.						
VEN25-01.02.04.a	<b>SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m</b>	mc	€ 11,66				
	fondazione recinzione park lato fabbricato	22,00	0,40	0,50	1,00	4,40	
						4,40	€ 51,30



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO U.			QUANTITA'	IMPORTO
VEN25-04.10.11	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO diametro 30 cm</b> Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello scavo, a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfidri e sovrapposizioni.						
VEN25-04.10.11.a	<b>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 30 cm</b>	ml	€ 49,95				
	<i>linea meteoriche allaccio caditoie parcheggio, da via Volpedo</i>	40,00	1,00	1,00	1,00	40,00	€ 1.998,00
VEN25-04.10.14	<b>POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO</b> Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrato esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.						
VEN25-04.10.14.a	<b>POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm</b>	n	€ 104,22				
	<i>per linea meteoriche e caditoie</i>	9,00	1,00	1,00	1,00	9,00	
						9,00	€ 937,98
VEN25-04.10.15	<b>PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO</b> Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato delle dimensioni interne di 40x40 cm, 50x50 cm, 60x60 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la sigillatura degli elementi. Le misure della prolungasi intendono nette interne. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.						
VEN25-04.10.15.a	<b>PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO</b> dimensioni interne di m 0,40 x 0,40	cm	1,21				
	<i>per pozzetti e caditoie</i>	1,60	20,00	9,00	1,00	288,00	
						288,00	€ 348,48
VEN25-04.08.04	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO</b> Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.						
VEN25-04.08.04.d	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D - PER POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm</b>	kg	€ 5,82				
	<i>pozzetti e caditoie in ghisa</i>	43,00	9,00	1,00	1,00	387,00	€ 2.252,34
	<b>LINEA METEORICHE PARCHEGGI</b>	<i>Totale</i>				5.705,89	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO U.			QUANTITA'	IMPORTO
	<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>						
<b>VEN25-04.10.14</b>	<b>POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO</b> Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interraste esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldada del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.						
<b>VEN25-04.10.14.a</b>	<b>POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm</b>	n	€ 104,22				
	<i>per linea illuminazione, predisposizione e messa a terra</i>	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00	€ 416,88
	<i>per line predisposizione colonnina ricarica</i>	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	€ 208,44
<b>VEN25-04.10.16</b>	<b>POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO</b> Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progetto, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di carico individuate dal progetto. Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.						
<b>VEN25-04.10.16.b</b>	<b>POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80x80 cm</b>	n	€ 567,02				
	<i>per plintopali illuminazione</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	€ 567,02
<b>VEN25-04.08.04</b>	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO</b> Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.						
<b>VEN25-04.08.04.d</b>	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D - PER POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm</b>	kg	€ 5,82				
	<i>per linea illuminazione e messa a terra</i>	30,00	5,00	1,00	1,00	150,00	€ 873,00
	<i>per plintopali illuminazione</i>	65,00	1,00	1,00	1,00	65,00	€ 378,30

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO U.			QUANTITA'	IMPORTO
VEN25-07.01.07	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA</b> Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggotamenti dell'acqua di falda dal fondo scavo (escluso solo l'impianto well-point), le armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o della fresatura delle pavimentazioni. Compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale e l'eventuale paleggiamento all'interno dell'area di cantiere. Sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonché l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, nonché il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, E' escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di scarica. E' compreso l'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e privo di sassi per il ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia riutilizzabile. Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, alla presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.						
VEN25-07.01.07.d	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA - fino a 1,50 m di profondità</b>	mc	€ 8,54				
	<i>nuova linea illuminazione pubblica, predispos. collegamento con via Volpego</i>	45,00	0,25	0,90	1,00	10,13	€ 86,47
	<i>per line predisposizione colonnina ricarica</i>	15,00	0,25	0,90	1,00	3,38	€ 28,82
VEN25-07.01.26	<b>SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI</b> Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo per scavi aventi interferenza con servizi sotterranei posti longitudinalmente alla tubazione e ricadenti nella sezione teorica di scavo avente come base la larghezza convenzionale e pareti inclinate con scarpa 1/3; comprensivo della preventiva individuazione e segnalazione, ricerca eseguita con scavo a mano, successiva adeguata protezione durante il periodo di apertura degli scavi, l'eventuale ancoraggio con sistemi idonei a mantenere efficiente il servizio, la definitiva risistemazione comprensiva del rivestimento in sabbia per uno spessore minimo di cm 10 attorno al sottoservizio; sono compresi inoltre gli oneri per il ripristino in caso di danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del servizio.						
VEN25-07.01.26.00	<b>SOVRAPPREZZO INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI</b>	ml	€ 13,31				
	<i>marciapiede su via Tintoretto per allaccio linea illum. Pubblica e bianche</i>	12,00	1,00	1,00	1,00	12,00	€ 159,72
VEN25-04.22.102	<b>TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI</b> Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC del tipo pesante per cavidotti interrati diametro nominale 60 mm Conforme CEI EN 61386 per la protezione dei cavi interrati. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo sono compresi pezzi speciali di raccordo quali guarnizioni, manicotti, curve ecc, il rinfianco in calcestruzzo di cemento di classe 200 con ricoprimento minimo di 10 cm, la protezione del tubo con bauletto in sabbia, ed il nastro segnalatore di cavi elettrici posto a 30 cm dal piano stradale. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.						
VEN25-04.22.102.c	<b>TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 100</b>	ml	€ 25,69				
	<i>linea illuminazione pubblica e allaccio</i>	50,00	1,00	1,00	1,00	50,00	€ 1.284,50
	<i>per line predisposizione colonnina ricarica</i>	20,00	1,00	1,00	1,00	20,00	€ 513,80
VEN25-10.03.03	<b>TONDO IN ACCIAIO ZINCATO</b> DISPERSORE in tondo in acciaio zincato a fuoco secondo CEI 6-7, con rivestimento minimo di zinco di 350 gr/m <sup>2</sup> o spessore 50 mm, per la formazione di anello dispersore, completo di morsettiere per i collegamenti, posto in opera entro scavo, posato in intimo contatto con il terreno entro scavo ad una profondità minima 50 cm. Il tondo andrà a collegare tutti i dispersori, formando un anello chiuso. Compresi: - morsetti in acciaio zincato; - allacciamenti; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte						
VEN25-10.03.03.01	<b>TONDO IN ACCIAIO ZINCATO D=8 mm.</b>	ml	€ 4,36				
	<i>messa a terra linea illuminazione pubblica</i>	70,00	1,00	1,00	1,00	70,00	€ 305,20

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO U.			QUANTITA'	IMPORTO
VEN25-10.03.01	<b>DISPERSORE DI TERRA</b> Dispensore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsetteria e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: dispersore c.d.s.; - pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo di chiusino d'ispezione; - infissione nel terreno del dispersore; - piastrina collettrice forata di dim. 200x50x5 mm. per le connessioni alla rete di terra e alle calate dell'impianto di protezione contro le scariche atm. - morsetti di connessione; - rondelle; - collegamenti alla rete di terra ed alle calate; - strato di vasellina neutra per la protezione delle connessioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.						
VEN25-10.03.01.02	<b>DISPERSORE DI TERRA</b> Dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 2 m	n	€ 79,66				
	<i>messa a terra linea illuminazione pubblica</i>	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	€ 159,32
M.1.32	<b>LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO LINEA</b> in cavo FTG18OM16 multipolari Norma di riferimento CEI 20-38 , Anima Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante Elastomerico reticolato qualità G18, Rivestimento interno Riempitivo/guainetta di materiale non igroscopico Guaina Termoplastica speciale di qualità M16, colore nero Marcatura Stampigliatura ad inchiostro: FTG18OM16 AfumexGOLD 0.6/1 kV 1x... B2ca-s1a,d1,a1 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva (*)Sito produttivo Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) , adatti all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavi multipolari per energia a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio d'incendio ove sia fondamentale garantire la salvaguardia delle persone e preservare gli impianti e le apparecchiature dall'attacco dei gas corrosivi (esempio: aerostazioni, stazioni ferroviarie, metropolitane, gallerie stradali o ferroviarie). Adatti per posa fissa su muratura e su strutture metalliche. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsetteria; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.						
M.01.32.10	<b>LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO</b> Sez. 3 x 4 mmq	ml	€ 7,40				
	<i>linea BT illuminazione pubblica lungo via Tintoretto</i>	70,00	1,00	1,00	1,00	70,00	€ 518,00
M.1.19	<b>INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A</b> Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale isolante, termoisulante, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-42 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50 Hz. Sganciatore differenziale sensibile, oltre alla corrente differenziale alternata sinusoidale e unidirezionale pulsante, a quella di guasto a terra di tipo continuo; Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere d'interruzione differenziale: 10, 30, 100, 300, 500 mA Intervento differenziale tipo A Comprendente: - interruttore differenziale associabile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.						
M.01.19.01	<b>INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE</b> CLASSE B 2P, In = 63A, I <sub>dn</sub> = 30mA	n	€ 435,58				
	<i>per allacciamento con linea esistente</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	€ 435,58
VEN25-RU.04.02 Manodopera	<b>OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA</b>						
VEN25-RU.04.02.a	<b>OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA</b>	n	€ 34,05				
	<i>per montaggio recupero pali</i>	8,00	1,00	1,00	2,00	16,00	€ 544,80

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO U.		QUANTITA'	IMPORTO
	<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	<i>Totale</i>			<b>6.479,85</b>	
	<b>SEGNALETICA</b>					
VEN25-04.18.02	<b>SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI</b> Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il materiale fornito dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.					
VEN25-04.18.02.a	<b>SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 90 mm</b>	<i>n</i>	€ <b>24,04</b>			
	<i>per cartelli stradali infissi</i>	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00 € 96,16
VEN25-RU.01.01 Manodopera	<b>OPERAIO 4° LIVELLO EDILE</b>					
VEN25-RU.01.01.a	<b>OPERAIO 4° LIVELLO EDILE</b>	<i>h</i>	€ <b>34,94</b>			
	<i>posa pali sostegno e cartelli segnaletica</i>	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00 € 139,76
VEN25-04.17.01	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO</b> Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di lato con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.					
VEN25-04.17.01.c	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)</b>	<i>n</i>	€ <b>68,94</b>			
	<i>per incrocio strade</i>	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00 € 137,88
VEN25-04.17.02	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO</b>					
VEN25-04.17.02.c	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA2</b>	<i>n</i>	€ <b>70,38</b>			
	<i>per cartelli stradali infissi</i>	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00 € 140,76
VEN25-04.16.16	<b>STRISCIE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMO PLASTICO DI LARGHEZZA 15 CM</b> Realizzazione di strisce della larghezza di 15 cm di qualsiasi colore, eseguite con materiale termospruzzato plastico. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.					
VEN25-04.16.16.a	<b>STRISCIE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15.00 cm - NUOVO IMPIANTO</b>	<i>ml</i>	€ <b>1,47</b>			
	<i>Tratto via Tintoretto (righe gialle durante lavori)</i>	30,00	1,00	1,00	1,00	30,00
	<i>Tratto via Tintoretto</i>	30,00	1,00	1,00	2,00	60,00
	<i>strisce delimitazione parcheggi</i>	140,00	1,00	1,00	1,00	140,00
					<b>230,00</b>	€ <b>338,10</b>

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO U.			QUANTITA'	IMPORTO
VEN25-04.16.03	<b>ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI</b> Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle strisce longitudinali. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.						
VEN25-04.16.03.a	<b>ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO</b>	<i>mq</i>	€ 6,78				
	<i>attraversamento via Tintoretto</i>	10,00	1,00	1,00	1,00	10,00	€ 67,80
	<i>parcheggio disabili</i>	5,00	1,00	1,00	1,00	5,00	€ 33,90
VEN25-04.16.04	<b>SCRITTE</b> Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di 2.12 x 4.00 ml. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.						
VEN25-04.16.04.a	<b>SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO</b>	<i>cad.</i>	€ 29,68				
		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	€ 29,68
	<b>SEGNALETICA</b>	<i>Totale</i>				984,04	
	<b>TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</b>						€ 73.637,41
	<b>RIEPILOGO</b>						
	<b>IMPIANTO DI CANTIERE e ONERI SICUREZZA</b>	<i>Totale</i>				€ 11.880,37	
	<b>OPERE STRADALI -DEMOLIZIONI- SBANCAMENTO e SCAVI e RIPORTI</b>	<i>Totale</i>				€ 25.747,78	
	<b>PAVIMENTAZIONI STRADALI</b>	<i>Totale</i>				€ 22.839,48	
	<b>LINEA METEORICHE PARCHEGGI</b>	<i>Totale</i>				€ 5.705,89	
	<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	<i>Totale</i>				€ 6.479,85	
	<b>SEGNALETICA</b>	<i>Totale</i>				€ 984,04	
							€ 73.637,41